

1. Przedmiot zadania

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu pokrycia dachu kościoła pw. św. Michał Archanioła w Zachorzowie

Istniejący kościół w Zachorzowie jest zabytkiem architektury drewnianej . Pierwotna bryła kościoła jest budowlaną jednonawową , z węższym wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Kościół międzyczasie został rozbudowany poprzez dobudowanie dwóch naw. Budynek główny kościoła posiada dach dwuspadowy nad głównym korpusem kościoła oraz wielospadowy nad prezbiterium pokryty gontem drewnianym.

Remont kościoła będzie polegał na naprawie i wymianie uszkodzonych elementów (gontu) pokrycia dachu z drzewa modrzewiowego .

1. Demontaż pokrycia dachu z gontu drewnianego (łupkowego)– zakres prac Inwestor wykonana we własnym zakresie
2. Kontrola i uzupełnienie membrany dachowej paroprzepuszczalnej na krokwiach - w miejscach uszkodzonej należy ją uszczelnić specjalnymi taśmami lub wymienić uszkodzony element membrany 315m²
3. Impregnacja łąt (dezynfekcja i dezynsekcja) impregnację można wykonać np 10% roztworem chlorku cynku lub innym preparatem zabezpieczającym - 315m²
4. Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie preparatami owadobójczymi - 315m²
5. Impregnacja grzybobójcza gontów - 315m²
6. Krycie dachu gontami drewnianymi - 315m²
7. Krycie dachu gontami poprzez mocowanie gwoździami z płaską główką żłobkowane skrętnie lub poprzecznie ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Gwoździe powinny być cienkie , przystosowane do montażu gontów - 315m²
8. Impregnacja pokrycia dachowego odcień preparatu do ustalenia z Inwestorem dostosowany do kolorystyki obiektu - 315m²
9. Ustawienie rusztowań - 8 kolumn

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:			
1	Rozebranie pokrycia dachu z gontów lupkowych 315	m2 m2	
	315,000 RAZEM		315,000
2	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach - kontrola i ewentualne uzupełnienie membrany paroprzepuszczalnej 315	m2 m2	
	315,000 RAZEM		315,000
3	Impregnacja łat i listew w impregnatach solnych lub oleistych 315	m2 m2	
	315,000 RAZEM		315,000
4	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie preparatami owadobójczymi 315	m2 m2	
	315,000 RAZEM		315,000
5	Impregnacje grzybobójcze gontów metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi - żywice syntetyczne 315	m2 m2	
	315,000 RAZEM		315,000
6	Krycie dachu gontami lupanymi podwójnie przy nachyleniu połaci ponad 120 % 315	m2 m2	
	315,000 RAZEM		315,000
7	Krycie dachu gontami lupanymi podwójnie przy nachyleniu połaci ponad 120 % - montaż gontów przy użyciu gwoździ żłobkowanych ocynkowanych lub nierdzewnych 315	m2 m2	
	315,000 RAZEM		315,000
8	Impregnacja gontów na budowie - kolor do wyboru przez Inwestora 315	m2 m2	
	315,000 RAZEM		315,000
9	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 8	kol. kol.	
	8,000 RAZEM		8,000